

Бытовка строительная (блок-контейнер)

Бытовка металлическая (блок-контейнер)

Блок-контейнер предназначен для обеспечения потребителя комфортными условиями при температуре окружающего воздуха ± 40 градусов, весе снежного покрова до 150 кгс/кв.м. и ветровом давлении до 48 кгс/кв.м.

Блок-контейнер является универсальной сборочной единицей (модулем) для возведения бытовых городков, офисных и производственных зданий (до трех этажей) любой планировки и конфигурации в максимально короткие сроки и может быть использован в качестве жилого, офисного, санитарного, производственного помещения, строительной бытовки, поста охраны, киоска и т.д.



Краткие технические характеристики:

1. Габаритные размеры: длина – от 6 м, ширина - 2,4 м.
2. Степень огнестойкости - У.
3. Расчетный срок службы - 20 лет.
4. Сейсмостойкость - 9 баллов.
5. Блок-контейнер имеет сварную каркасную конструкцию, выполненную из швеллера холодногнутого 120x50x3мм, уголок 75x75x6мм.
6. Внешнее покрытие - оцинкованный профлист 0,55 мм.
7. Крыша - металлический сварной лист 1,5 мм.
8. Пол черновой- доска не обрезная -20 мм., чистовой - ДСП -16мм.
9. Стены пол и потолок покрыты парогидроизоляцией и утеплены минеральной ватой УРСА толщиной 50 мм. Увеличение до 100 мм оплачивается дополнительно.
10. Внутреннее покрытие - оргалит, деревянная вагонка, вагонка ПВХ, панели МДФ.
11. Двери - ДГ, каркасные, деревянные, внешняя дверь обшита оцинковкой, размер 800x2000мм.
12. Оконные блоки – деревянные, открывающиеся, двойное остекление, размер 800x900 мм.
13. Внутреннюю планировку и конфигурацию бытовки определяет заказчик.











По запросу клиента возможно внесение некоторых других изменений в конструкцию (подлежит согласованию).

КПП, посты охраны

Планировка	Тип Размер (ширина*высота*длина)	Внутренняя отделка	Цена	Цена
			СТАНДАРТ	УСИЛЕННЫЙ
	ПО-00 2.4x2.5x1.5	ДВП ВАГ МДФ	53 985 59 070 61 895	55 115 60 200 63 025
	ПО-00 2.4x2.5x3.0	ДВП ВАГ МДФ	76 020 82 800 85 060	77 715 84 495 86 755

ОПАЛУБКА * ВЫШКИ-ТУРЫ * ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Ориентировочные цены (могут меняться в зависимости от конфигурации и комплектации):

Планировка	Тип	Размер (ширина*высота*длина)	Цена (указана для блок-контейнера УСИЛЕННЫЙ *)		
			Внутренняя отделка		
			ДВП	ВАГ	МДФ
	БК - 00	2.4 x 2.5 x 6.0	87150	95060	98450
	БК - 01	2.4 x 2.5 x 6.0	89410	98450	100710
	БК - 02	2.4 x 2.5 x 6.0	89410	98450	100710
	БК - 03	2.4 x 2.5 x 6.0	90540	99580	101840
	БК - 04	2.4 x 2.5 x 6.0	95060	104100	106360
	БК - 05	2.4 x 2.5 x 3.0	73590	78110	80370
	БК - 06	2.4 x 2.5 x 4.0	80370	88280	89410
	БК-07	2.4 x 2.5 x 9.0	133480	147040	150430

Срок изготовления 3-5 дней. Цены указаны с доставкой в пределах г. Воронеж.

* Блок-контейнер УСИЛЕННЫЙ (возможен вариант СТАНДАРТ).



394026, г. Воронеж,
ул. Текстильщиков, д. 2, оф. 317а
e-mail: sales@everest-stroy.com
www.everest-stroy.com
т./ф.: + 7 (473) 262-21-11, 239-38-31

ОПАЛУБКА * ВЫШКИ-ТУРЫ * ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Дополнительная комплектация блок-контейнера.

Наименование	Цена
Металлическая дверь утепленная с замком (Россия)	15 210
Металлические ставни на одно окно (с проушиной для навесного замка)	4 095
Металлическая решетка на одно окно (глухая)	2 340
Электропроводка открытая, 2 люминесцентных светильника, 1 настенный светильник, 2 розетки, автоматы 16А.	4 563
Электропроводка в кабель - канале, 2 люминесцентных светильника, 1 настенный светильник, 2 розетки, автоматы 16А.	5 733
Электропроводка в кабель - канале, 2 люминесцентных светильника, 1 настенный светильник, 2 розетки, автоматы 16А.(ЕВРО)	6 903
Установка УЗО	1 755
Установка счетчика	2 925
Электрообогреватель, конвектор- 1.5 кВт. (с термостатом)	4 914
Лестница металлическая с перилами и площадкой-1 пролет/ +площадка 1м ²	22 815/3 510
Пластиковый стеклопакет ПВХ, двухкамерный 900x1100/м ²	7 020
Пластиковый стеклопакет ПВХ, двухкамерный 450x450, м ²	4 914
Москитная сетка на стеклопакет ПВХ, м ²	1 053
Дверь ПВХ наружная (ручка, замок врезной) 700x2000мм / 800x2000мм	24 500 \ 28 000
Дверь ПВХ внутренняя (ручка, замок врезной) 700x2000мм / 800x2000мм	11 700 \ 14 000
Покрытие пола линолиумом (полукоммерческий), м ²	761
Покрытие пола линолеумом (бытовой, улучшенный) м ²	351
Покрытие пола плитами ЦСП-10, м ²	491
Покрытие крыши мастикой	1 755
Покраска пола	1 170
Половая доска 28мм. (шпунтовка)	4 095
Половая доска 36мм. (шпунтовка)	5 850
Пол дно оцинковка	4 914
Пол дно железо	9 594
Грунтовка краска	1 755
Внешняя отделка профлист с полимерным покрытием, цвет: (синий RAL5005, темная вишня RAL3005, белый RAL9003, серый RAL7004)	6 435
Внутренняя отделка панелями МДФ, цвет: (бук, сосна, мрамор, дуб, молочный, коричневый). (6.0x2.4x2.5м.) / кв.м.	16 965/299
Внутренняя отделка панелями ПВХ 250x8мм. (6.0x2.4x2.5м.) / кв.м.	12 870/226
Внутренняя отделка профнастил с полимерным покрытием (6.0x2.4x2.5м.)/кв.м.	14 040/258
Внутренняя отделка оцинковкой С8-04. (6.0x2.4x2.5м.) / кв.м.	11 583/216
Внутренняя отделка вагонкой деревянной и вагонкой ПВХ кв.м.	702
Установка дополнительного окна 800x900мм. (с двойным остеклением).	2 925
Установка дополнительной двери ДГ-21-8, 800x2000мм.	2 925
Установка двери МДФ (Финская, белая с фурнитурой) 700/2000мм	5 265
Установка двери МДФ (Финская, белая с фурнитурой) 800/2000мм	5 850
Установка дополнительной перегородки с дверью ДГ-21-8	4 095
Утепление стен, потолка и пола – URSA, ISOVER или KNAUF - 50мм.	5 850
Установка душевого поддона с перегородками и смесителем	8 190
Установка унитаза с перегородками (с выводом канализации, подводка воды)	8 190
Установка писсуара / раковины (с выводом канализации, подводка воды, смеситель)	5 850/5 850
Установка душевой кабины вместе с кабиной (угловой, высота 2.1м.)	26 910
Установка бойлера 50л. / 100л.	11 700/14 040
Козырек металлический над дверью 110x125см.	5 850
Крыша двухскатная 6,10x5,10x1,2м., высота конька 1,2м., стропила 40x100мм., обрешетка доска не обрезная 20мм., покрытие профилированный лист оцинкованный С8-04	44 460

Цены действительны на момент публикации.